

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Saluran Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari

Nilai Total HPS : Rp. 198.800.000,-

Sumber Dana : APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024

Lingkup Pekerjaan : Rehabilitasi Saluran Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari
dengan rincian sebagai berikut :
Rehabilitasi Jalan Inspeksi Sepanjang 2000 M

Rincian lingkup pelaksanaan tersebut adalah :

Lokasi pekerjaan yang telah direncanakan yaitu di Kabupaten Barito Kuala. Pekerjaan yang dilaksanakan yaitu di Desa Tinggiran Baru Kec. Mekarsari

Berdasarkan :

Gambar-gambar bestek, konstruksi dan gambar yang ada dalam dokumen pengadaan.

Uraian dan syarat pekerjaan.

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).

Petunjuk-petunjuk dari PPTK/ Pengawas Lapangan.

Gambar-gambar yang dimiliki pelaksana.

Semua gambar-gambar yang disiapkan pelaksana harus gambar-gambar yang telah ditanda tangani oleh Direksi dan apabila ada perubahan harus dilaporkan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan.

Pelaksana harus menggunakan gambar-gambar kontrak sebagai pelaksanaan (Construction Drawing) untuk itu diadakan pengukuran kembali untuk membuat gambar-gambar ini dibuat lebih detail untuk pelaksanaan perhitungan dan pekerjaan volume (MC.0% dan MC. 100 %).

Pelaksana menyediakan 1 (satu set gambar-gambar serta kontraknya untuk ditempatkan dilapangan.

Pada waktu penyerahan pertama pekerjaan (PHO), Pelaksana harus menyerahkan As Buil Drawing.

Galian Tanah dengan Excavator

Semua penggalian/ penimbunan pekerjaan tanah yang diperlukan harus dilakukan menurut Dokumen Kontrak dan semua hal-hal yang bersangkutan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan petunjuk tersebut dirubah secara tertulis oleh Direksi pada bagian-bagian pekerjaan tersebut.

- Normalisasi Saluran/ pendalaman handil, dilaksanakan dengan alat Excavator dengan kapasitas bucket dan tenaga (HP) ditentukan dalam Penjelasan (Aanwijzing).
- Semua peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut baik untuk galian maupun untuk pekerjaan yang menunjang harus disediakan oleh Kontraktor dan sudah termasuk dalam biaya penawaran.
- Hasil galian tanah ditempatkan pada tempat yang sudah ditentukan dalam gambar teknis (ditentukan kemudian) dan dibentuk serta dirapikan dengan alat Excavator sesuai instruksi/ petunjuk Direksi Pekerjaan.
- Tanah-tanah longsor (slid material) pada lereng-lereng sepanjang garis saluran harus diperbaiki Pelaksana menurut garis dan tingkat yang ditentukan serta dengan cara yang disetujui Direksi.

Pelaksana diharuskan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Harian, Mingguan dan Bulanan untuk diserahkan kepada Direksi Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) rangkap paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Laporan Kemajuan tersebut memuat;

- Kondisi Cuaca (cerah, hujan, atau mendung);
- Tanggal Kerja;
- Bahan/ Material;
- Semua informasi mengenai kemajuan pekerjaan beserta penggunaan tenaga, bahan dan peralatan.
- Hal-hal yang dianggap perlu.

Laporan dibuat oleh Pelaksana dan diperiksa oleh Pengawas Lapangan dan diketahui oleh PPTK selanjutnya dikirim ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala (Bidang Sumber Daya Air).

Pelaksana harus menyediakan foto dokumentasi selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan (0%, 50% dan 100%) dengan latar belakang dan titik yang sama (untuk foto 50% tidak harus setiap titik, minimal 4 Titik). Foto dokumentasi tersebut harus diserahkan ke PPTK dalam rangkap 3 (tiga) dengan pengambilan latar belakang yang sama.

Pembuatan Papan Nama Kegiatan

- Pelaksana harus membuat Papan Nama Kegiatan dengan standar yang berlaku di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala.

- Dasar dari Papan Nama tersebut akan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan dengan standar yang ada dan dipasang dilokasi pada tempat yang strategis.

Pelaksana dianjurkan semaksimal mungkin menggunakan bahan produksi dalam negeri.

Meskipun dalam Spesifikasi Teknis ini pada uraian pekerjaan dan uraian bahan-bahan tidak dinyatakan kata-kata harus disediakan pelaksana dan tidak disebutkan dalam penjelasan pekerjaan pembangunan ini, pernyataan tersebut diatas dianggap ada dan dimuat dalam Spesifikasi Teknis ini.

Pekerjaan yang nyata-nyata menjadi bagian dari pekerjaan pembangunan ini tetapi tidak diuraikan atau dimuat dalam Spesifikasi Teknis ini, tetapi diselenggarakan oleh Penyedia Jasa, harus dianggap seakan-akan pekerjaan itu diuraikan dan dimuat dalam Spesifikasi Teknis ini, untuk menuju ke penyerahan yang lengkap dan sempurna menurut pertimbangan Direksi teknis.